PAINTFACTORY®
VERF MET IMPACT

PRIMER MUUR BUITEN

BESCHRIJVING

PRIMER MUUR BUITEN is een watergedragen primer voor buitenmuren, op basis van een ultrafijne, zelfvernettende acrylaatdispersie. Neemt verschillen in inzuiging weg zodat een egale eindafwerking mogelijk is. Weerstaat de vorming van zouten.
Toepassingen: geschikt voor muren buiten. Geschikt als hechtbrug op allerlei ondergronden, zoals bakstenen, gewapende betonpanelen, bestaande verf, … Kan toegepast worden op gevels met zoutuitbloei. Houdbaarheid: Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats, min 12 maanden. Reiniging: Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met zeep en water.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen
- Garandeert een goede hechting op verschillende ondergronden zoals beton, baksteen, …
- Uitstekend water -en waterdampbestendig
- Harde film met goede blockingeigenschappen
- Gemakkelijk te verwerken en goed schuurbaar
- Geen zink aanwezig
- Uitstekende alkali weerstand
- Uitstekende efflorescentie weerstand waaronder zouten ???????

- Flashrust weerstand, voorkomt onverwachte roestdoorslag
- Isoleert doorslag van de ondergrond

TOEPASSING

PRIMER MUUR BUITEN is geschikt voor muren buiten. Geschikt als hechtbrug op allerlei ondergronden, zoals bakstenen, gewapende betonpanelen, bestaande verf, … Kan toegepast worden op gevels met **zoutuitbloei**. Zie bij verwerking voor meer info.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C of boven de 30°C is.
- Niet schilderen in direct zonlicht.
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en

PAINTFACTORY®
VERF MET IMPACT

PRIMER MUUR BUITEN

de conditie van de naden hoog te houden.

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke gesloten verpakking bij minimum 5 ° C en max 35 ° C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

PAINTFACTORY®
VERF MET IMPACT

PRIMER MUUR BUITEN

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

? **Standaard (Ready Mix)**
WiT
?**Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem**
Pastel (P) Deep (D) Transparant (TR)
Zo goed als alle kleuren mogelijk.

? **Speciale kleuren :**
Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.

Certificatie

Bevat weinig VOS.

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be

Volatiele organische stoffen

Klasse A/i. verf met maximum 140gr/L VOS. Limiet 2010 : 140gr/L
Effectief VOS gehalte : 36gr/L

Technische Data

Bindmiddel technologie		Zelfvernettend acrylaat	
Vaste stoffen in volume%		40.37	%
Vaste stof in gewicht %		55	%
Verbruik		10-12	m²/L
Natte laagdikte		99	µm
Droge laagdikte		37	µm
Droogtijd : stofdroog	20°C	30	min.
Overschilderbaar na	20°C	4	u
Volledig uitgehard	20°C	7	dagen
Glans		satin	
Densiteit	20°C	1.23	Kg/L

PAINTFACTORY®
VERF MET IMPACT

PRIMER MUUR BUITEN

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Oppervlak dient proper, droog en ontvet te zijn. Verwijder alle olie, stof, vet, vuil, losse roest en ander vreemd materiaal om optimale hechting te garanderen. Bij twijfel, contacteer Paintfactory of één van haar vertegenwoordigers.

Ondergrond	**Voorbereiding ondergrond**	**Grondlaag**	**Afwerking**
Minerale ondergronden zoals pleister, cement,beton…	Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn. Voor beton: bekistingsolie moet weg zijn en beton moet minimum 28 dagen uitharden. Zorg ervoor dat de ondergrond vrij is van bloei. Gebruik hiervoor Groen Weg. Zouten dienen verwijderd te worden door droog af te borstelen, gebruik geen vloeistoffen hiervoor.	PRIMER FIXATIE bij poederende ondergronden, anders 1 laag **PRIMER MUUR BUITEN**	MUUR BUITEN, MUUR BUITEN PEARL of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Oude verflagen op waterbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.	1 laag **PRIMER MUUR BUITEN**	MUUR BUITEN, MUUR BUITEN PEARL of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Oude verflagen op solventbasis	Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn. Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water. Glanzende oude verf volledig mat schuren.	1 laag **PRIMER MUUR BUITEN**	MUUR BUITEN, MUUR BUITEN PEARL of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Baksteen	Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat de stenen vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor Bonotools Groen Weg. Zouten dienen verwijderd te worden door droog af te borstelen, gebruik geen vloeistoffen hiervoor.	1 laag **PRIMER MUUR BUITEN**	MUUR BUITEN, MUUR BUITEN PEARL of andere Paintfactory afwerkingsproducten
Verven in slechte staat	Volledig verwijderen met geschikt afbijtmiddel en/of schuurapparaten. Herstel het oppervlak indien nodig. Controleer of er geen structurele problemen zijn.	1 laag **PRIMER MUUR BUITEN**	MUUR BUITEN, MUUR BUITEN PEARL of andere Paintfactory afwerkingsproducten

VERWERKING EN VERDUNNING

Verwerking en verdunning :

PAINTFACTORY®
VERF MET IMPACT

PRIMER MUUR BUITEN

- Met kwast (langharige kwast) of met rol. Verf is gebruiksklaar, max 3% verdunnen.
- Met Airless: verf is gebruiksklaar, max 3% verdunnen indien gewenst.

Nozzle 0,10 – 0,12 mm
Druk : 70-150 bar
Spuithoek: 25°-40°
Temperatuur voor verwerking dient tussen 5°C en 25°C te liggen (lucht, oppervlak en materiaal). Lage temperaturen en hoge vochtigheid verlengen de droogtijd. Relatieve vochtigheid max 80%.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Het is aan te raden bij moeilijke ondergronden contact op te nemen met de fabrikant omdat niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen opgenomen worden in deze technische fiche. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.